

タイプ		標準プラン		拡張プラン		KSAS仕様	
対象面積		25ha	50ha	25ha	50ha	30ha	
規模	間口×奥行き	11.9m×7.4m	17.4m×7.4m	15.5m×10.1m	19.2m×10.1m	19.2m×10.1m	
	軒高	7.9m					
	梁下有効高さ(最低)	7.6m					
	床面積	87.6㎡(26.5坪)	127.7㎡(38.6坪)	156.8㎡(47.4坪)	193.5㎡(58.5坪)		
	庇	—		有り(庇出 2.5m)			
建築仕様	構造		軽量鉄骨造(ブレース構造:妻桁共)				
	基礎		鉄筋コンクリート造布基礎				
	屋根(天井)		折板 : ガルバリウム鋼板 t=0.6 (素地:シルバー)		裏面 : ポリエチレンフォーム t=4貼(天井)		
	外壁(芯、内壁)		サンドウィッチパネル 外壁 : ガルバリウム鋼板 t=0.35 (ソフトホワイト、スーパーアイボリー、シルバーグレー) 芯 : 硬質ウレタンフォーム t=40 内壁 : ガルバリウム鋼板 t=0.35 (スーパーアイボリー)				
	建具	出入口	シャッター	軽量電動シャッター 2ヶ所 (W3.4m×H4.0m)	軽量電動シャッター 2ヶ所 (W4.3m×H4.0m)	軽量電動シャッター 2ヶ所(オプション:オーバースライダー2ヶ所) (W4.3m×H4.0m)	
			アルミドア (W8.0m×H2.0m)	1ヶ所			
		窓	引違い (W1.7m×H1.4m)	4ヶ所			
			排煙窓 (W1.8m×H0.8m)	4ヶ所	6ヶ所		8ヶ所
		ガラリ	可動 (W1.7m×H1.4m)	2ヶ所	4ヶ所	2ヶ所	4ヶ所
		壁開口(ダクト貫通口)	W0.8m×H0.8m	2ヶ所	4ヶ所	2ヶ所	4ヶ所
その他		※窓の面積:採光、換気、排煙、消防各法的必要面積以上					
床(2T車可能)		鉄筋コンクリート t=150(鉄筋D13@200) 仕上 : コンクリート直押え					
足洗い場		1ヶ所					
樋		硬質塩化ビニール製					
集塵室・穀殻庫		オプション(別棟)					
看板		オプション					

タイプ		標準プラン		拡張プラン		KSAS仕様
		25ha	50ha	25ha	50ha	30ha
機械仕様	荷受ホッパー(移動式)	—		1基		
	遠赤外線乾燥機	60石(6000kg)×2基	60石(6000kg)×4基	60石(6000kg)×2基	60石(6000kg)×4基	40石(4000kg)×4基(KSAS)
	放冷タンク	6000kg×1基		6000kg×2基	6000kg×4基	4000kg×4基
	粗選機	—	—	1基		
	粗摺機	5インチ×1基	6インチ×1基	5インチ×1基	6インチ×1基	
	米選機	1基				
	石抜機	—	—	1基		
	色彩選別機	1基	2基	1基	2基	2基
	フレコン計量機	1基				
	個袋計量機	1基				
	コンプレッサー	2.2kW×1基	5.5kW×1基	2.2kW×1基	5.5kW×1基	5.5kW×1基
	オイルタンク(400ℓ/基)	1基(鋼板製防油堤付)				
	操作盤	1面				

(その他仕様)

- 機械室の電灯コンセント設備は 照明(LED):4(標準)、コンセント:5(標準)
- 給排水設備は 足洗い場給水栓:1(標準)、浸透排水樹(屋根雨水縦樋:2、足洗い場:1)

(設計条件)

- 地耐力 50kN/㎡(標準) ※直接基礎で30kN/㎡まで対応可能、それ以下の場合は杭基礎で対応する。
- 最深積雪量 50cm(標準) ※99cm以上は別途検討

(除外事項)

- 調査費 : 地耐力調査費、敷地測量費
- 土木工事 : 整地、盛土、造成工事、地中埋設物撤去工事、水替工事、地盤改良工事、杭工事、搬入仮設道路の設置及び撤去工事
- 電気工事 : 電気の敷地外からの引込工事、電力負担金は含まない。(電気工事は建物外から1mまで)、
- 給水工事 : 給水管の敷地外からの引込工事、水道負担金は含まない。(給水工事は足洗い場給水栓から1mまで)、給水管は13A
- 排水工事 : 敷地外の排水管への接続は含まない。(排水工事は浸透排水樹まで)
- 外構工事 : 舗装、側溝、境界フェンス工事、擁壁